

PLAN DE INVERSIONES 2026-2027

Canon de Mejora Local

Las obras en ejecución comprometen recursos por importe de **6.450.000€** (IVA no incluido), según el siguiente detalle:

Tanque Anticontaminación Puntilla y EBAR, y contratos dependientes	1.900.000€	En curso
Restitución Infraestructuras de Abasto. y Sto. en zona Los Pintores (Vistahermosa)	1.650.000€	En curso
Restitución de Instalaciones APQ en EDAR Las Galeras	80.000 €	En curso
Restitución Infraestructuras Hidráulicas y Fuente Ornamental en Plaza del Polvorista	250.000 €	En curso
Actuaciones de Mejora y Adecuación a normativa de Aliviaderos Red Alcantarillado (varias)	200.000 €	En curso
Integración Abasto. Valdelagrana (Fase 2)	870.000 €	Pendiente ADIF y Modificado
2ª Fase Obras mejora EDAR Las Galeras y contratos dependientes	1.500.000 €	En redacción de proyecto

Se proponen las siguientes actuaciones, por importe de **3.750.000€**:

Restitución de Obra Civil y Adecuación de EBAR Puerto

La EBAR Puerto, situada en el recinto portuario, es una instalación prioritaria en el sistema de saneamiento del municipio, en tanto que recibe las aguas del alcantarillado de Valdelagrana para su impulsión a la EBAR Aurora, a través de colector instalado en el lecho del río Guadalete. En una reciente revisión de la instalación, operativa desde 1993 se ha comprobado el avanzado estado de deterioro, de la obra civil del vaso de bombeo, por corrosión de los elementos estructurales, que compromete gravemente la integración estructural de la instalación. Requiere de intervención URGENTE.



Valoración Estimada: 350.000 €

Conducción de Pluviales en c/ Crucero Baleares (esquina c/ Crucero Canarias) y nuevo colector unitario de c/Aurora

Una vez en servicio el nuevo colector de DN1500 mm c/ Aurora, es posible incorporar una derivación desde esquina de c/ Crucero Baleares con c/ Crucero Canarias, desde los colectores de DN1200 mm que procedentes de la Plaza de la Noria hacia el Tanque Anticontaminación. De esta forma se resuelve un punto conflictivo de pérdida de capacidad de transporte, lo que debe evitar las anegaciones en el entorno del Bar Pepito y zona de Policía Local.

Valoración Estimada: 650.000 €

Impulsión de EBAR Aurora a EDAR Las Galeras

Se trata de una obra prevista en el programa de obras del Canon de Mejora Local (BOJA nº 183 de 18/09/2013), y contempla la renovación de una infraestructura imprescindible, como es la impulsión desde la EBAR Aurora a la EDAR, que permite la llegada a la EDAR del 40% del agua de alcantarillado del municipio. Su construcción en hormigón armado, a principio de los 90s, y la elevada corrosión a la que está sometida, deriva en averías en la que se comprueba el elevado deterioro de la conducción. Se trata de renovar 2.400 m de conducción, con aumento de diámetro para mejorar su capacidad de transporte y aprovechar las mayores prestaciones de la nueva EBAR.



Valoración Estimada: 2.600.000 €

Adecuación de Punto de Desbordamiento de Red Alcantarillado de Avda. de la Libertad (PV03: Aculadero)

El colector de alcantarillado de Avda. de la Libertad llega a la EDAR a través del tanque de regulación previo, que cuenta con un punto de desbordamiento para la evacuación del exceso de caudal en situaciones de fuertes lluvias, a una conducción con vertido en Aculadero. El punto de desbordamiento cuenta con un tamiz para la retención de sólidos en suspensión, que resulta insuficiente para tratar la totalidad del agua de llegada a la EDAR en determinadas situaciones, lo que provoca vertidos sin ningún tratamiento. La normativa medioambiental no autoriza estas situaciones, por lo que es necesario realizar actuaciones que permitan asegurar el tamizado de la totalidad del vertido, mediante la ampliación del labio de vertido y aumento de la capacidad de los equipos de tamizado y retención de sólidos en suspensión.

Valoración Estimada: 150.000 €

Otras actuaciones menos prioritarias son:

- Actuaciones de Adecuación y Regulación de Presiones en sectores de abastecimiento para control de consumo.
- Mejora de evacuación de aguas pluviales en el entorno de la Urbanización Urbaluz.
- Ampliación de colector de aguas pluviales en c/ Ubrique.

Inversiones Explotación de los Servicios

A estas inversiones en mejora de infraestructura, debemos añadir las inversiones de explotación, necesarias para mantener la prestación del servicio y la necesaria renovación de equipos e instalaciones. Las previstas en 2026 son:

Acondicionamiento y puesta en marcha de EBAR San José del Pino	95.000€
Ampliación Telecontrol varias EBARes	75.000€
Partida Alzada para trabajos preparatorios (actualización cartografía) para la elaboración del PIGSS (Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento), requisito introducido por el RD 665/2023 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH) para ciudades de más de 50.000 hab-eq., como es el caso de El Puerto de San María, con plazo hasta 20/09/2026.	40.000€